

永城市西城区人民医院真石漆整体翻新工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市西城区人民医院真石漆整体翻新 标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011406001001	抹灰面油漆	真石漆整体翻新（7层） 1、铲除原有外墙饰面 2、满刮腻子两遍 3、刷底漆 4、真石漆及罩面	m ²	3945.6			
2	010902004001	屋面排水管	更换屋面雨水管 1、拆除原有破损管道后重新安装管道 2、品牌、材质：联塑牌PVC管 3、规格型号：DN110	m	254.1			
3	010902004002	屋面排水管	更换空调落水管 1、拆除原有破损管道后重新安装管道 2、品牌、材质：联塑牌PVC管 3、规格型号：DN50	m	369.6			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。