

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市人民医院西城区室外管网工程 标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	041001001001	拆除路面	原混凝土路面破除	m <sup>2</sup>	544				
2	010103002001	余方弃置	石渣外运, 运距1km	m <sup>3</sup>	108.8				
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 平均挖深1m	m <sup>3</sup>	638.82				
4	040103001001	回填方	素土回填	m <sup>3</sup>	525.78				
5	040305001001	管道基础	1、180° C15混凝土基础	m <sup>3</sup>	72.03				
6	010507003001	电缆沟、地沟	1、C25混凝土浇筑 2、模板制作、安装 3、预制混凝土地沟盖板	m	120				
7	010103001001	回填方	混凝土地沟内回填中粗砂	m <sup>3</sup>	16.48				
8	040501001001	混凝土管	污水管道 1. 规格: Φ600 2. 接口方式: 平接企口 3. 水泥砂浆接口	m	249.75				
9	040501001002	混凝土管	雨水管道 1. 规格: Φ600 2. 接口方式: 平接企口 3. 水泥砂浆接口	m	114				
10	040501001003	混凝土管	雨水管道 1. 规格: Φ300 2. 接口方式: 平接企口 3. 水泥砂浆接口	m	36.5				
11	040501004004	塑料管	电缆预埋管道 1. 材质及规格: PE管 DN250*10 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 平	m	142.28				
<b>本页小计</b>									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市人民医院西城区室外管网工程 标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	040501004005	塑料管	弱电预埋管道 1. 材质及规格:PE管DN200*8 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:平均0.8m	m	142.28			
13	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:焊接	m	130.52			
14	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:焊接	m	5			
15	031003002001	螺纹法兰阀门	DN100法兰阀门	个	3			
16	031201001001	管道刷油	底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青,干膜厚度不小于0.4mm。	m <sup>2</sup>	89.75			
17	030412007001	一般路灯	室外太阳能路灯, 灯杆材质、高度:H=6m及以上,灯杆截面为方形,材质:Q235钢材,厚度2.5-3mm灯架形式和臂长:灯臂长1.2m,仰角为10度表面处理:热镀锌光源数量:光源:120W及以上/LED;锂电池:720Wh及以上;太阳能电池板(单晶TOPCON电池)	套	3			
18	031001006001	塑料管	室外塑料给水管 PE160*14.6, 1.6MPa	m	120			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

